



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 366
التاريخ : 2024/ 9 / 22

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م/اعادة اعلان طلبية شراء(2023/5107)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استماره العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملاكها (سعر المفرد والمجموع رقماً وكتاباً مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استئماره العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادناه :
1-نسخه حديثه مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخه مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخه مصورة من هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخه مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادة تأسيس الشركة

6-تزويينا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة وقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم
مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختم .

7-تقديم هوية ضربيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمستمكبات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها بـ- موضوع الطلبية جـ- تاريخ الغلق .

د- اسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف المغلق .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستئمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى

المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادقة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لا ي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل أسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فترة التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- يمكن المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحصول الى مقر الشركة بعد الساعة 12

ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان

يمتلك شهادة في السلامة بالموقع النفطي)

تاریخ الغلق	المواد المطلوبة	رقم الطلبية	ت
2024/10/1	تأهيل ابنيه مصفي بصره 3 وبحسب استئماره العروض المرفقة	2023/5107	1

مدیر قسم العقود والمشتريات
باسل فاضل تقى

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

حسين جاسم / مازن

الله

رقم الطلبة: 2023/5107

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاریخ تنظیم الاستمارة : 2024/9/22

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم 50.000.000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات

تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر
 - يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماراة
 - يغلق و يختتم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختام المجهز :



(2-1) لطفاً يتبع

طلبات تنفيذ الاعمال

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استماراة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستماراة الاسعار موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقمـاً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقمـاً وكتابة والتوجع والختـم ازاـءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعكسه فإنه يتحمل الغرامـة التـأخـيرـية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلـبـية / مـدة العـدـق 10%) عـلـى ان لا يتجاوز مجموع الغرامـات التـأخـيرـية عـن (10%) من قيمة الطلـبـية وـفـي حالـة التـجاـوز يـحـقـ لـلـشـرـكـة تـفـيـذـ الـطـلـبـيـة عـلـى حـسـابـ المـقاـولـ .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهـز بتـبـديلـ هـذـهـ المـادـةـ وـبـنـفـسـ المـواـصـفـاتـ المـطـلـوـبـةـ وـلـاـ يـتـرـتـبـ عـلـىـ ذـلـكـ ايـ فـتـرـةـ اـضـافـيـةـ .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهـز وفقـ المـواـصـفـاتـ وـالـشـرـوـطـ المـطـلـوـبـةـ وـمـوـافـقـةـ لـجـنـةـ الـاسـتـلامـ النـهـائـيـ عـلـىـهـاـ .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او طأـءـ العـطـاءـاتـ .
9. يلتزم مقدم العطاء بـتـثـبـيتـ عنـوانـهـ وـرـقـمـ هـاتـفـهـ وـبـرـيدـ الـإـلـكـتـرـوـنيـ وـالتـوـقـيـعـ عـلـىـ كـافـةـ الشـرـوـطـ وـجـداـولـ الـطـلـبـيـةـ وـالـمـخـطـطـاتـ .
10. يحق للشركة اهمـالـ ايـ عـطـاءـ لـاـ تـتـوـفـرـ فـيـ الشـرـوـطـ المـطـلـوـبـةـ كـمـاـ يـحـقـ لـهـاـ الغـاءـ الـطـلـبـيـةـ دونـ تحـمـلـ ايـ تـبعـاتـ مـالـيـةـ اوـ قـانـونـيـةـ .
11. فيـ حـالـةـ تـجـاـوزـ مـبـلـغـ الـاحـالـةـ 50000000 مـلـيـونـ يتمـ توـقـيـعـ عـقـدـ وـيـتـمـ تـقـديـمـ كـفـاءـةـ حـسـنـ الـادـاءـ الـبـالـغـةـ 5% مـنـ مـبـلـغـ الـاحـالـةـ مـنـ مـصـرـ عـرـاقـيـ معـتمـدـ .
12. يلتزم الطرف الثاني (شركةـ مقـاـولـ مـكـتـبـ) (بـمـتـطـلـبـاتـ سـيـاسـةـ الصـحةـ وـالـسـلـامـةـ دـاخـلـ الشـرـكـهـ بـجـمـيعـ الـاعـمـالـ المـكـلـفـ بـهـاـ وـالـمـنشـورـةـ فيـ المـوـقـعـ الرـسـميـ لـشـرـكـتـاـ .



اطـلـعـتـ عـلـىـ الشـرـوـطـ اـعـلاـهـ

الاسم :
العنوان الكامل :

رقم الهاتف :

التـوـقـيـعـ :
: EMAIL

جدول الكميات لتأهيل بناءات مصفى بصرة ٣

التفاصيل	الوحدة	الكمية	المبلغ	المبلغ الكلي
تأهيل بناءة سيطرة التكرير الثالثة وستارة بناءة المحطة الكهربائية التابعة لها	جملة	جملة	جملة	- ١
١- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع جزء من الجدار لغرفة التبريد الفديمه لغرض تثبيت باب وسباك جديد عدده ٢ مع رفعمنظومة التبريد القديمة الموجودة في الغرفة مع رفع ابواب المجاميع الصحية بابعاد (١×٢)م عدده ٧ مع رفع الانقضاض ورميها في الاماكن التي يحددها الطرف الاول	عدا	٢م	١٠٠٠	
٢- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صبغ جدران البناء من الداخل عدا جدران غرفة السيطرة بالبلاط نصف لمعنة منشا اوربي غربي درجة اولى.	٢م	٢٠٠		
٣- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع السيراميك لجدران المجاميع الصحية واعادة التغليف بالسيراميك (نوع تركي) (درجة اولى) ويكون التغليف للارتفاع الكلي لجدران المجموعة الصحية (على ان يتم استخدام مساطر من نوعية ممتازه عند الاركان) وباستخدام مونهه السمنت (٣:٣ العادي ويكون التغليف درجه اولى	٢م			
٤- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال جلي كاشي ارضية البناء باستخدام مواد مناسبة مع استخدام مواد ايبوكسي مقاومة للمواد الكيميائية لغرض تصليح العيوب التي تظهر اثناء الجلي مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف ..	٢م		٢٨٠	
٥- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تثبيت السقف الثانوي نوع اكوسنک نوع تركي درجة اولى مع كافة متطلبات العمل .	٢م		٤٠٠	
٦- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال استبدال المرفقات الشرقية الموجودة حاليا بمرافقات شرقية جديدة ففوري(منشا هندي درجة اولى) كامل مع خزان الطرد نوع ففوري وأنبوب تصريف مياه الخزان مع ربطه بشبكة الماء المجاري وكل ما يتطلبها العمل من كليات وغيرها	عدد	٣		
٧- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع واعادة ربط خلاط ماء من النوع الجيد (تركي المنشأ) درجه اولى وربطه مع شبكة التأسيسات) (الحار والبارد) (للمرافقات مع الصوندات من نوع الدفن شاملا .	عدد	٣		
٨- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع واعادة ربط مغاسل ففوري(منشا تركي درجة اولى) كامل مع الساند مع تثبيتها بصورة جيدة وربطها بشبكة الماء الحار والبارد وتكون مجهزة بخلاط (منشا اوربي مقاوم للتكلل والبكتيريا) وبالوعة كروم وسداد لفتحة التصريف وصوندة تصريف المياه وكل ما يتطلبها العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.	عدد	٣		
٩- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع واعادة نصب وتأسيس مضخة ماء تكون فتحة السحب والضخ قياس (١) انج ومن منشا اوربي	عدد	١		



			كاملة مع كافة الملحقات وأدوات الربط تستخدم لملى الخزانات.
	١	عدد	١٠- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع واعادة ربط دوش متكامل مع الخلط (منشا اوربي مقاوم للنائل والبكتيريا) في الحمام ويكون الخلط والإفصال وأغطية البالوعة نوع كروم لا يصدا مع ربطه بشبكة الماء الحار والبارد وشبكة المجاري.
	٢	عدد	١١- تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تثبيت مرآة مستطيلة قياس (١٧٠،٣٠) كاملاً مع الإطار الألديوم ذات نوعية جيدة توضع فوق المغاسل بارتفاع مناسب
	٣٠	م.ط	١٢- تجهيز المواد وتنفيذ اعمال رفع واعادة ربط أنابيب بلاستيك ضغط عالي (درجة اولى منشا رصين خاص للفحص المختبري وخاضعة لضغط لا يقل عن ١٠ بار) (قياسات (٤،٦" من النوع الجيد مع كافة ملحقاتها من (نقاط تصريف ، كليات ، عكوس ، تقسيم وغيرها) مع اجراء أعمال الحفر والدفن وربط الأنابيب وتوصيلاتها بالمانهولات واحواض التعفين مع اجراء كل ما يتطلب العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . - قياس ٤" - قياس ٦".
	١	عدد	١٣- تجهيز ونصب وربط سخان ماء سعة (١٢٠ لتر) للمجموعه الصحية من منشا رصين درجة اولى (محلي) مع اجراء اعمال الربط بالشبكة وكل ما يتطلب العمل على ان يكون البليت المستخدم في تصنيع خزان السخان مغلون وبسمك (٢ملم) مع تجهيز ونصب صمام ضغط حماية على السخان مع توفير مظلة حماية للسخان
	٢	عدد	١٤- شباك المنيوم (W) قياس (١,٨×١,١) م متكامل مع المسكات ذو مقاطع جيدة (منشا خليجي) ذو فردين متحركة وكما مبين في المخططات كامل مع اليادات والنورمادات والزجاج سمك (٦مم) والمطاط للتثبيت وكل متطلبات العمل وكما موضح بالمخططات مع سلك مانع الذباب على ان يتم تجهيز الكتابب الحديدية باستخدام قضبان حديدية مربعة سمك (١٠)مم خلف الشباك
	٤	عدد	١٥- تجهيز وتثبيت باب خشب صاج معاكس كبس وجهين درجة اولى سمك المعاكسه الواحدة (٤مم) ويكون الباب متكامل من حيث الكيلون نوع سويف (تركي درجة اولى) والتحشية بالخشب الجام بمقاطع (٢×٢) عقدة وبمسافات كل (٢٢)سم وبالاتجاهين لغرض زيادة متانة الباب ويكون الاطار خشب جاوي قياس (٦×٣) عقدة مع التثبيت بصورة جيدة (على ان يكون عدد النورمادات ٤ لكل باب) مع الصبغ بالدملوك وبصورة جيدة للباب والاطار على ان يكون ابعاد الباب (٢.٢×١.٢)م للغرف الجديدة ومدخل المجاميع الصحية وكما في المخطط المرفق .
	٥	عدد	١٦- تجهيز وتثبيت باب (P.V.C) (تركي درجة اولى) ذو فردة واحدة بابعاد (٢.١×٠.٨) م متكامل مع الأطارات والكيلون نوع سويف (تركي درجة اولى) والتثبيت بصورة جيدة وبموافقة اللجنة



				الاشرافية مع كافة متطلبات العمل لثبيت الباب
	٣	٣م	١٧	- تجهيز مواد وتنفيذ أعمال بناء بالشرمston المحلي لقاطع غرفة التبريد بمونة الاسمنت والرمل (٣:١) وبالوان متناسقة وحسب توجيهات المهندس المشرف
	٢٧٠	٢م	١٨	- تجهيز مواد وتنفيذ أعمال تغليف غرفة السيطرة بالكربون الالمنيوم السراي تركي المنشا سماك(٤) ملم مقاوم للحرق مع كافة متطلبات العمل
١٤٥	٣م	١٩- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع قطع الارضية الكاذبة الشبكية		حاليا في غرفة السيطرة واعادة ثبيت قطع جديدة من الارضية الكاذبة منشأ تركي درجة اولى مقاوم للانضغاط والحرق والمواد النفطية وبنفس قياسات قطع الارضية القديمة وعلى المقاول جلب نماذج لغرض المصادقة من قبل الطرف الاول قبل المباشرة بتنفيذ العمل
١٧٥	م.ط	٢٠- تجهيز المواد والمعدات اللازمة لازالة ستارة بناء سيطرة التكثير الثالثة وبنية محطة الكهرباء التابعة لها مع الجزء الكونكريتي البارز بطريقة لا تؤثر على سلامة البنية باستخدام معدات قطع مناسبة للحصول على اوجه وخطوط مستقيمة مع معالجة كافة اماكن القطع باستخدام المواد الايبوكسية الملائمة مع تعويض قطع الشتايكير المتضررة اثناء القطع وكافة متطلبات العمل مع تنفيذ اعمال معالجة المنطقة بين الشتاير والستارة الجديدة باستخدام مواد جيلاتينية مقاومة للظروف الجوية من مناشئ معتمدة مع اعادة بناء ستارة باستخدام الطابوق المحلي ومونة الاسمنت والرمل بسمك (٢٤)سم وبارتفاعه لا يقل عن (٣٠)سم وتنفيذ اعمال صب الكوبلن بسمك (١٠)سم مع اللبخ الصقيل من الجانبين مع الصبغ بالطلاء الايبوكسي المقاوم للظروف الجوية باستخدام طلاء ايبوكسي منشأ اوربي غربي على شكل ثلاث طبقات سماك (٢٠٠) مايكرو لكل طبقة مع كافة متطلبات العمل مع رفع كافة الانقضاض ورميها في الاماكن المخصصة وحسب توجيهات المهندس المشرف .		
٣	٣م	٢١- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع الدرج الكونكريتي الخاص ببنية المحطة الكهربائية واعادة الصب باستخدام الكونكريت المسلح بمقاومة انضغاط لا تقل عن (٣٣) نت/ملم ٢ وبنفس ابعاد وتفاصيل الدرج القديم مع مع ثبيت المجر من الحديد مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .		
٥٠٠	٢م	٢٢- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال الصبغ بالطلاء الايبوكسي المقاوم للظروف الجوية لاجزاء الكونكريتية الخارجية لبنية السيطرة وبنية المحطة الكهربائية مع كافة متطلبات العمل باستخدام طلاء ايبوكسي منشأ اوربي غربي على شكل ثلاث طبقات سماك (٢٠٠) مايكرو لكل طبقة مع كافة ملحقات العمل .		
١٢	عدد	٢٣- تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صيانة الابواب الحديدية والخشبية واعادة طلائها بالاصباغ نوع ممتاز		اعمال تاهيل ستارة بناء تحسين البنزين والهدرجة الثالثة - ٢
٣٥٠	م.ط	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تاهيل ستارة بناء تحسين البنزين والهدرجة ٣ عن طريق ازالة الكونكريت المتهوى والتنظيف الجيد واعادة التحسية بالمواد الايبوكسية مع المواد الرابطة		



				المقاومة للظروف الجوية والتي تتلاطم مع العمل وبصورة جيدة مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف مع ضرورة الحصول على اوجه خرسانية صقيقة ومستوية مع الصبغ بالطلاء الايبوكسي المقاوم للظروف الجوية للستارة والطوارم من الاسفل مع كافة متطلبات العمل باستخدام طلاء ايبوكسي منشأ اوربي غربي على شكل ثلاث طبقات سمك (٢٠٠) مايكرو لكل طبقة
--	--	--	--	---

				٣- اعمال كهرباء التاهيل لبنيان سيطرة التكرير الثالثة
	١٠٠	عدد		١- تجهيز ونصب وتأهيل التاسيسات وفحص تراكيب انارة نوع LED قياس (٦٠*٦٠) سعة لا تقل عن ٤٠ واط كاملة مع مفاتيح التشغيل وكافة الملحقات للغرف والممر الداخلي
	١٢	عدد		٢- تجهيز ونصب وتأهيل التاسيسات وفحص تراكيب انارة نوع ضد الرطوبة نوع LED سعة ٢٠ واط يثبت في الجدار الإنارة المجموعه الصحية
	٦	عدد		٣- تجهيز ونصب وتأسیس وفحص سویچ سوکت ١٣ أمبير كاملة مع كافة الملحقات
	٤	عدد		٤- تجهيز ونصب وتأسیس وفحص سویچ سوکت ١٥ أمبير كاملة مع كافة الملحقات
	٤	عدد		٥- تجهيز ونصب وتأسیس وفحص سویچ ٣٢ أمبير مع كافة الملحقات لتغذية أجهزة التبريد .
	٥	عدد		٦- تجهيز ونصب وتأسیس وفحص مفرغات هواء قياس ١٢ انج للحمامات تثبت في السقوف الثانوية عن طريق دكتات
	١٠	م.ط		٧- تجهيز وثبت دكت مناسب يمر داخل السقف الشانوي للحمامات ويثبت بحيث ينزل منه دكت لثبت المفرغات لكل حمام مع كافة ملحقات العمل وملحقات التثبيت وحسب توجيهات المهندس المشرف
	٤	عدد		٨- تجهيز ونصب وثبت وفحص جهاز تكييف منفصل (- Split Unit) جداري سعة ٢ طن كامل مع كافة الملحقات مع عمل قفص وقاعدة للقطعة الخارجية وكل ما يتطلب العمل من مواد يثبت في غرف الطابق الاول وحسب توجيهات المهندس المشرف .

ملاحظة:-

- ١- جميع المواد الاتشائية خاصة للفحوصات المختبرية
- ٢- جميع المواد المجهزة من الدرجة الاولى (مواد وعمل)
- ٣- على المقاول جلب نماذج لكافة المواد المستخدمة لفرض مصادقة المهندس المشرف قبل تنفيذ العمل.
- ٤- جميع المواد الايبوكسية يجب ان تكون من مناشئ اوربية ناجحة بالفحص المختبري وبطريقة العمل وفق التفاصيل المصنعية
- ٥- على المقاول الالتزام بشروط وتطبيقات السلامة المعمول بها داخل الشركة مع تجهيز كافة المعدات الضرورية لضمان السلامة العامة عند تنفيذ اعمال قطع الستارة والاجزاء الكونكريتية.
- ٦- على المقاول استخدام طرق مناسبة ومعدات متخصصة لتنفيذ اعمال القطع للستارة المبنية في الفقرات اعلاه.
- ٧- على المقاول الالتزام بتواجد مهندس مدنى في الموقع اثناء تنفيذ العمل.

