



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد: 563
التاريخ: 2025/10/12

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعاده اعلان طلبية شراء (2024/8370)

تعلم شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فطى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقديم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) / هينه المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2024/8370	شراء مواد لصيانته كامرات مراقبه مداخل ومخارج الشركة وحسب استمارة العروض المرفقة	2025/10/12

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض

+ النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفًا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /اسيل

رقم الطلبية : 2024/8370

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/10/11

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنتشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	شراء مواد لصيانه كاميرات مراقبه مداخل ومخارج الشركه					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقماً	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز.
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اص دار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماويه)) ومنها شهادة المنشأ و شهاده الفاحص الثالث**
- ...الخ عند التجهيز**
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

المواصفات الفنية لصيانة منظومة كاميرات مداخل ومخارج المجمع النفطي
المواصفات الفنية لصيانة منظومة كاميرات مداخل ومخارج المجمع النفطي

Technical Specifications			
#	Description	Qty	Brand
1-	L009UiGS-RM ▪ With: rackmount kit K-79. ▪ With Configuration.	8	Mikrotik
2-	airMAX Rocket Prism 5AC (RP-5AC-Gen2)	8 (4-Links)	Ubiquint
3-	airMAX AC 5 GHz, 30 dBi RocketDish ▪ With installation requirement on (Towers)	8 (4-Links)	
4-	CAT6 SFTP Double Jacket Outdoor Cable(6064-305A) (305m/Box)	3 Box	Morrell
5-	Weatherproof enclosure • Material: Iron, galvanized • Protection Rating: IP55, Outdoor. • Power Components: (Circuit breaker: 2PH, 220V, 10A) (4*DIN rail terminal blocks: 220V, 20A) • Mechanical Features: Door lock, Vents, Cooling Fan, filters. • Dimensions: (500x400x200) mm. • Pole mounted kit.	2	
6-	12U Rack Cabinet • Included Components : (1× Power Strip PDU, 1× Fans set and Doors Locks). • Dimensions (W × D × H): (600 × 600 × 640)mm • Type: Heavy duty, wall mounted.	1	Bluestom or Morrell
7-	نصب وبرمجة وتشغيل الفقرات (من 1 إلى 6): • تشمل أعمال النصب، التوجيه، البرمجة، والتشغيل الكامل لأجهزة الاتصالات اللاسلكية المحددة في الفقرتين (2) و(3)، وبواقع 8 أجهزة لـ 4 روابط (4×Links). • يتم تنفيذ العمل بواسطة فني مختص بتسليم الأبراج، مع الالتزام الكامل بإجراءات وتعليمات السلامة. • تشمل أيضًا برمجة الفقرة (1)، وفق ما هو موضح في نطاق العمل. • مد وربط الكابلات للنقاط الجديدة. • استبدال الكابلات القديمة.	LOT تنفيذ كامل	
8-	إعادة توجيه أجهزة الاتصالات اللاسلكية الحالية: • إعادة توجيه أجهزة الاتصالات المركبة حاليًا على الأبراج، وعلى ارتفاعات مختلفة. • يتم التنفيذ بواسطة فني مختص بتسليم الأبراج، مع الالتزام بتعليمات السلامة المعتمدة. أعمال صيانة الأبراج المنصوبة حاليًا: • تشمل صيانة أربع أبراج قائمة في المواقع التالية: 1. البرج فوق بناية المقر المسيطر سابقًا (ارتفاع 15 متر). 2. البرج فوق بناية الرايسكان (ارتفاع 12 متر). 3. البرج فوق بناية النقل الجماعي (ارتفاع 18 متر). 4. البرج قرب سيطرة 92 (ارتفاع 15 متر). وتتضمن الأعمال ما يلي: 1. استبدال Sling Wires بسلك ثقيل مزدوج (ستيل + كتان) بقطر 8 ملم. 2. تغيير جميع الفراكات إلى فراكات جديدة مغلونة بقطر 22 ملم. 3. تغيير جميع القفايص إلى قفايص مغلونة جديدة بقياس 14 ملم (ربط مزدوج). 4. إحكام جميع براغي التثبيت، مع إضافة أو استبدال البراغي التالفة حسب الحاجة. 5. إضافة أو تغيير الهوكات حسب الحالة الإنشائية لكل برج. ملاحظة: يتحمل المجهز مسؤولية توفير جميع المواد المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى أي مستلزمات أو تجهيزات إضافية لازمة لإكمال العمل بصورة متكاملة، حتى وإن لم يتم ذكرها، وبما يضمن سلامة واستقرار الهيكل الإنشائي للأبراج.	8 (4-Links)	
9-	أعمال صيانة الأبراج المنصوبة حاليًا: • تشمل صيانة أربع أبراج قائمة في المواقع التالية: 1. البرج فوق بناية المقر المسيطر سابقًا (ارتفاع 15 متر). 2. البرج فوق بناية الرايسكان (ارتفاع 12 متر). 3. البرج فوق بناية النقل الجماعي (ارتفاع 18 متر). 4. البرج قرب سيطرة 92 (ارتفاع 15 متر). وتتضمن الأعمال ما يلي: 1. استبدال Sling Wires بسلك ثقيل مزدوج (ستيل + كتان) بقطر 8 ملم. 2. تغيير جميع الفراكات إلى فراكات جديدة مغلونة بقطر 22 ملم. 3. تغيير جميع القفايص إلى قفايص مغلونة جديدة بقياس 14 ملم (ربط مزدوج). 4. إحكام جميع براغي التثبيت، مع إضافة أو استبدال البراغي التالفة حسب الحاجة. 5. إضافة أو تغيير الهوكات حسب الحالة الإنشائية لكل برج. ملاحظة: يتحمل المجهز مسؤولية توفير جميع المواد المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى أي مستلزمات أو تجهيزات إضافية لازمة لإكمال العمل بصورة متكاملة، حتى وإن لم يتم ذكرها، وبما يضمن سلامة واستقرار الهيكل الإنشائي للأبراج.	4 أبراج	



المواصفات الفنية لصيانة منظومة كاميرات مداخل ومخارج المجمع النفطي الشروط الفنية ونطاق العمل:

1. يلتزم المجهز بتنفيذ أعمال التجهيز، النصب، البرمجة، والتشغيل الكامل لمنظومة الاتصالات اللاسلكية (Wireless Communication Links) الخاصة بمنظومة كاميرات مداخل ومخارج المجمع النفطي، وذلك وفقاً للمواصفات الفنية الواردة في جدول الكميات (عدد 9 فقرات)، وبتوجيه من شركة مصافي الجنوب.
2. يجب على المجهز تثبيت أجهزة الاتصالات اللاسلكية (الفقرات 2 و 3) بنمط اتصال Point-to-Point، وبما يحقق أفضل جودة إشارة ممكنة، وفق التوزيع التالي:
 - Link-1: بين برج النقل الجماعي وبرج المقر المسيطر.
 - Link-2: بين برج المقر المسيطر وبرج الرايسكان.
 - Link-3: بين برج المقر المسيطر وبرج مقر الفوج.
 - Link-4: بين برج المقر المسيطر وبرج السيطرة 92.
3. يلتزم المجهز بإعادة توجيه أجهزة الاتصالات الحالية المثبتة على الأبراج أعلاه (عدد 4 روابط \times 2 أجهزة = 8 أجهزة)، مع ضمان تحقيق أفضل إشارة ممكنة.
4. يجب على المجهز برمجة أجهزة Mikrotik L009UiGS-RM (الفقرة 1)، مع تفعيل خاصية LACP (Link Aggregation Control Protocol) لربطها مع أجهزة الاتصالات وتحقيق الاستمرارية (Failover Link).
5. يلتزم المجهز بتركيب (Weatherproof Enclosures) في المواقع التالية:
 - عمود كاميرا سيطرة 35.
 - بناية ساحة النقل الجماعي.
6. يلتزم المجهز بتركيب (12U Rack Cabinet) نوع جداري (في بناية سيطرة الرايسكان).
7. تشمل الأعمال أيضاً:
 - تسليك وربط الكابلات للنقاط الجديدة.
 - استبدال الكابلات القديمة وفقاً للمواصفات الفنية.
8. يلتزم المجهز بتنفيذ أعمال صيانة الأبراج القائمة (عدد 4 أبراج) في المواقع المحددة، وتشمل:
 - استبدال Sling Wires بسلك ثقيل بقطر 8 ملم (ستيل + كتان).
 - استبدال الفراكات بقطر 22 ملم مغلونة.
 - استبدال القفايص بقطر 14 ملم مغلونة، ربط مزدوج.
 - إحكام كافة البراغي واستبدال التالف منها.
 - إضافة أو استبدال الهوكات حسب الحاجة.
 - توفير جميع المواد المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة.
9. يجب على المقاول توفير فني مختص بتسليق الأبراج بارتفاع يصل إلى 27 متراً، مع الالتزام الكامل بإجراءات وتعليمات السلامة الصادرة من شركة مصافي الجنوب.
10. جميع المواد المجهزة يجب أن تكون جديدة كلياً، غير معاد تصنيعها، ومطابقة للمواصفات الفنية.
11. يجب على المجهز إجراء كشف موقعي إلزامي قبل التقديم على الطلبية، للتأكد من ملاءمة الموقع وتنفيذ العمل وفقاً للواقع الفعلي.
12. يشترط أن يكون المقاول حاصلًا على ترخيص نافذ من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يشمل: بيع، تداول، صيانة، ونصب أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها، على أن يُرفق الترخيص مع العطاء.
13. يجب ضمان المنظومة وأجهزتها ضمانًا لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإنجاز والاستلام الأولي، ويشمل الضمان جميع المكونات والمعدات المجهزة.





العدد: ٢٤٤٢

التاريخ: 2025 / /

من // قسم تقنية المعلومات والاتصالات

إلى // هيئة إدارة وتنمية الموارد البشرية

قسم العلاقات العامة...

م// تحديث مواصفات صيانةمنظومة كاميرات مداخل ومخارج المجمع النفطي

إشارة إلى مذكرتكم ذات العدد (1461) والمؤرخة في 2025/05/21، نود إعلامكم بما يلي:
نظراً للأهمية الأمنية البالغة لمنظومة كاميرات المراقبة الخاصة بمداخل ومخارج المجمع النفطي، فقد تم
استحصال موافقة السيد المدير العام المحترم على استئجار متسلق أبراج، بموجب مذكرتنا المرقمة
(1788) والمؤرخة في 2025/05/06، وذلك من خلال سلفة قسمنا. وقد تمت إعادة تشغيل جميع
الكاميرات المتوقفة وإعادتها إلى الخدمة.

ولضمان استقرار عمل المنظومة وتفادي توقفها مجدداً بسبب مشاكل الاتصال، تم تحديث المواصفات
الفنية الخاصة بالصيانة، والتي شملت ما يلي:

1. تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لجميع أبراج منظومة كاميرات مداخل ومخارج المجمع النفطي، التي
نُصبت سابقاً من قبل شركتنا، تفادياً لأي احتمالية للسقوط، وضماناً لسلامة الهيكل الإنشائي
واستمرارية التشغيل الآمن.
2. إضافة روابط اتصال احتياطية (Backup Links) تعمل تلقائياً عند انقطاع الرابط الرئيسي، لضمان
استمرارية الإشارة دون انقطاع.
وعليه، نرفق طياً المواصفات الفنية المُحدثة الخاصة بصيانة منظومة الكاميرات أعلاه، لغرض اتخاذ ما
يلزم من قبلكم، مع التفضل بإعلامنا بما يتم بصدد ذلك.
مع التقدير...

المرفقات:

- نسخة من المذكرات انفة الذكر.
- مواصفات ومتطلبات فنية صفحتان.

مدير القسم
واثق غازي قاسم

مسؤول الشعبة
إحسان علي شنشول

صورة عنه //

• قسم تقنية المعلومات و الاتصالات / الوحدة الإدارية // للحفظ لطفاً.
• قسم تقنية المعلومات و الاتصالات / شعبة إدارة الشبكات // للمتابعة لطفاً.

جا 07/02

ش 490
2025/07/02