



## جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 128  
التاريخ : 2025/ 2 /24

هيئة المواد  
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

### م / اعلان طلبية شراء (2025/5265)

تعلم شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى واملانها ( سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم

مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والتمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس ) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامة من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يملك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية )

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/5265	تاهيل صحيات بنايه هيئه الصيانة وحسب استمارة العروض المرفقة	2025/3/2

مدير قسم العقود والمشتريات

حيدر زكي خليل

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة... مع الاوليات

مسؤول شعبة الشراء المباشر

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفًا

مرتضى عبد السالم نعمه

حيدر عبد الخضر عبد الصالح

حسين جاسم /الاتشائية

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/2/24

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	تاهيل صحيات بنايه هيئه الصيانه					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز


اسم المجهز :  
توقيع المجهز:  
التاريخ :  
ختم المجهز :

يتبع لطفا (2-1)

## طلبات تنفيذ الاعمال

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما يلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال ( ) يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبكسه فإنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطاً العطاءات .
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات .
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12-يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول -مكتب )بمطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه



الاسم :  
العنوان الكامل:

رقم الهاتف :


التوقيع :

EMAIL :

( تأهيل صحليات بناية هيئة الصيانة )

اولا: جدول الكميات

ت	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر المفرد	السعر الاجمالي
1-	تجهيز المواد والمعدات اللازمة لقلع كافة الارضيات وسيراميك الجدران الداخليه في الطابق الارضي والاول ورفع تاسيسات المجاري الداخليه والمقاعد الشرقيه و احواض الغسل وكافة الملحقات ومعالجة الرطوبة في السقوف والجدران وذلك برفع اللبخ في امكن الرطوبه وتجفيفها بصوره جيدة ومن ثم اللبخ من جديد والمعالجة بمواد مانعة الرطوبة من منشأ اوربي غربي ناجح بالفحص المختبري مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	م <sup>2</sup>	45		
2-	تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ اعمال رفع السقف الثانوي الحالي للطابق الارضي والاول وتجهيز وتركيب سقف ثانوي جديد نوع معدني (المنيوم) مقاوم للرطوبه والظروف الجويه من منشأ تركي سمك لايقل عن 1 ملم للطابق الارضي والاول وعلى المقاول جلب نماذج ليتم المصادقه عليها من قبل اللجنة المشرفة شاملا العمل رفع كافة الانقاض ورميها في المكان المخصص مع توفير كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	م <sup>2</sup>	45		
3-	تجهيز المواد والمعدات اللازمة لاستبدال منظومة المجاري الموجوده حاليا في الطابق الارضي و سقف الطابق الارضي للمجموعة الصحية بمنظومة جديده مع كافة الملحقات من عكوس ،نقاسيم مختلفة الأحجام مع الربط بالمنهولة الخارجية باستخدام انابيب ضغط عالي ( bar 12 UPVC ) ناجح بالفحص المختبري قياس "4" مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف شاملا العمل اعمال تسليك المنهولات وفتح الانسدادات مع كل مايتطلبه العمل	م.ط	40		



السيد / احمد جاسم عثمان

توقيع / اسراء حيدر الرزق


		50	2م	<p>4 تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ اعمال التطبيق بالسيراميك (اسباني المنشأ) باستخدام المواد اللاصقة لارضية المجموعة الصحية في الطابق الارضي والاول مع ضرورة معالجة فتحات الانابيب النازلة بالمواد الجلاتينية العازله ومن منشأ اوريبي غربي</p> <p>مع رفع كافة الانقاض ورميها في الاماكن المخصص من قبل الطرف الاول مع توفير كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف</p>
		255	2م	<p>5 تجهيز مواد والمعدات لتنفيذ اعمال تغليف جدران الطابق الارضي و الاول بالسيراميك نوع اسباني ناجح بالفحص المختبري باستخدام المواد اللاصقة ومن منشأ اوريبي شاملا العمل رفع كافة الانقاض ورميها في المكان المحدد من قبل الطرف الاول مع توفير كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف</p>
		4	عدد	<p>6 تجهيز المواد والمعدات اللازمة لرفع كافة المغاسل القديمة وتسليمها لمخازن الشركة مع تجهيز وربط مغاسل فرفوري نوع تعليق مع تثبيتها بصورة جيدة وربطها بشبكة الماء الحار والبارد و شبكة المجاري وتكون مجهزة بخلاط مقاوم للبكتريا والتآكل وبالوعة كروم وسداد لفتحة التصريف وصوندة تصريف المياه وكل ما يتطلبه العمل على ان تكون جميع المواد الخاصة بهذه الفقرة منوع ( Vitra او teska او Grohee )</p> <p>شاملا العمل رفع كافة الانقاض ورميها في المكان المخصص من قبل الطرف الاول مع توفير كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف</p>
		6	عدد	<p>7 تجهيز مواد وتنفيذ اعمال نصب مقاعد شرقية ومقاعد غربية فرفوري (المقعد مع خزان الطرد وخلاط نوع كير) جديدة للمجاميع الصحية والخلاطات من نوع مقاوم للبكتريا والتآكل على ان تكون جميع المواد الخاصة بهذه الفقرة منوع ( Vitra او teska او Grohee ) مع التثبيت والربط بشبكة المجاري مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف</p> <p>أ-مقاعد شرقية</p>



٣. عمل

٤. الترخيص

		2		ب-مقاعد غربية
		10	عدد	8 تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ اعمال رفع الابواب القديمة للمجموعتين الصحيه وتجهيز وتركيب ابواب المنيوم جديد بأبعاد تقريبيه (210x 100) متكامل من النوع الثقيل بسمك لا يقل عن (2 ملم) والزجاج سمك ( 6 ملم) مع الربر للتثبيت على ان لا يقل عدد النرمادات عن 3 لكل باب مع تجهيز مقبض من الداخل والخارج والكيلون الخاص بالباب نوع سويج ( من منشأ اوربي) على ان يكون الباب متكامل من حيث مقاطع الالمنيوم مع تسليم الابواب القديمة لمخازن الشركة علما ان اتبعاد الابواب تقريبيه ويجب ان تؤخذ واقع حال مع توفير كل مايتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
		40	م.ط	9 تجهيز مواد ومد وربط وتأسيس أنابيب بولي بروبيلين (polypropylene pipes and fitting) بقياس (4/3") (ناجح بالفحص المختبري) لشبكة الأسالة (حار فقط) للمجاميع الصحيه مع كافة ملحقات الانابيب من (عكوس، تقاسيم، مصغرات، صمامات) مختلفة الاحجام على مع ضرورة توفير كل ما يتطلب العمل لربط الشبكة بالسخان ويجب ان تكون التأسيسات المائية نوع (دفن) ويجب التأكد من سلامة ربط الأنابيب بواسطة فحص الشبكة تحت ضغط لا يقل عن (10) بار



م.ط. لعميل

م.ط. لمرشيد

## شروط اضافية

- 1- اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل بصحبة الكادر الفني في الشركة مع تثبيت ذلك بمحضر رسمي مع ممثلي شركتنا ويتحمل المقاول كافة التبعات المترتبة على عدم قيامه بالكشف الموقعي .
- 2- على المقاول تدقيق المخططات وجداول الكميات وتثبيت الملاحظات والتحفظات ان وجدت لغرض تلافي اي تغيير في العقد مستقبلا اثناء اعمال التنفيذ ويلتزم المناقص استكمال كافة المخططات التصميمية وتقديمها ضمن العرض الفني.
- 3- تنفيذ كافة الاعمال المطلوبة والمشار اليها في (ا) تحت الاشراف الفني والهندسي للطرف الاول وضمن الشروط والمواصفات الفنية لإعمال الهندسة المدنية.
- 4- الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المخططات والجداول حيث ان الكميات الواردة خاضعة للذرعة النهائية.
- 5- توفير كافة المواد اللازمة لإنجاز العمل على ان تكون ناجحة في الفحص المختبري ومن الدرجة الاولى (ويتحمل المقاول كلفة الفحوصات المختبرية) مع التزام المقاول بتقديم نماذج لكافة الفقرات الموصوفة لإعراض المصادقة قبل المباشرة بالتجهيز من قبل الطرف الاول.
- 6- توفير كافة المعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية والغير فنية المطلوبة لتنفيذ العمل وتقديم كشف مسبق بها إلى الطرف الاول لاستحصال موافقة الدخول إلى موقع العمل (مع تأمين النقل للكوادر والمعدات).
- 7- رفع وإزالة جميع الأعمال المنفذة غير المطابقة للمواصفات (والتي يثبت فشلها في الفحص المختبري) وتنفيذها مجدداً دون أن يترتب على ذلك كلفة أو مدة إضافية.
- 8- يتحمل المقاول كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن حصول أي ضرر في أي جزء من الشركة من جراء تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ويلتزم بتصليحها.
- 9- على المقاول الالتزام بكافة شروط السلامة و الواثق الصحية و فحوصات الامراض الانتقالية و بخلاف ذلك يمنع دخولهم الى الشركة لحين تطبيق شروط السلامة على كافة العاملين لديهم.
- 10- تنظيف موقع العمل ورفع الأنقاض والمخلفات ونقلها خارج موقع العمل .
- 11- يجب استخدام السمنت العراقي في جميع الاعمال الانشائية ويتم استخدام النوع المقاوم في الاجزاء الملامسة للتربة فقط.
- 12- على المقاول تجهيز المواد والمقاطع الحديدية المستخدمة في العمل من النوع الثقيل والناجح بالفحص المختبري
- 13- تكون الاصباغ و المواد الأيوكسية المستخدمة في العمل ناجحة بالفحص المختبري . .
- 14- على المقاول تقديم طريقة عمل (work method statement) لكل فقرة من فقرات العمل و تخضع لمصادقة الطرف الاول و حسب المواصفات القياسية.
- 15- على المقاول تقديم الجدول و المخطط الزمني لأنجاز العمل بالأعتماد على الفقرة المطلوبة و تخضع لمصادقة الطرف الاول.
- 16- على المقاول تقديم قائمة بالمواد المطلوبة مع الوصف و التفاصيل و المناشئ لغرض مصادقة الطرف الاول.
- 17- الالتزام بشروط و تعليمات و إجراءات السلامة المعمول بها داخل الشركة.
- 18- يكون مستوى التنفيذ لكافة الاعمال من الدرجة الاولى.
- 19- إعلام الطرف الاول تحريريا في حال تأخر العمل لأسباب خارجة إرادته بشكل يومي.



- 20- لأغراض العمل على المقاول توفير سيارة حوضية لأستلام الماء المجهز من قبل الطرف الاول و كذلك توفير كافة مستلزمات إيصال الطاقة الكهربائية الى موقع العمل من المصادر المحددة من قبل الطرف الاول.
- 21- لا يجوز تنفيذ أي فقرة من فقرات العمل من قبل مقاولين ثانويين الا بعد استحصال موافقة الطرف الاول تحريريا على ان يتم تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالكفاءة الفنية و المالية و القانونية للمقاول الثانوي.
- 22 - لا يحق للمقاول المطالبة بأي تغيير بالأسعار بعد توقيع العقد بسبب زيادة أسعار السوق المحلية .
- 23 - على المقاول توفير كادر مختص بالسلامة في موقع العمل و بشكل يومي .
- 24 - يكون المقاول مسؤول عن كافة التأمينات الخاصة بكوادره و معداته .
- 25- يكون فحص المواد الانشائية وفق متطلبات المواصفات في دليل المهندس المقيم و المدونات القياسية و فحص حديد التسليح وفق متطلبات المواصفة ASTM 615 و فحص المقاطع الحديدية وفق المواصفة ASTM A36 او اي مواصفة مكافئة .
- 26- على المقاول تقديم قائمة بالمواد المطلوبة مع الوصف و التفاصيل و المناشئ لغرض مصادقة الطرف الاول .
- 27- على المقاول تنفيذ كافة فقرات العمل من قبل كادر متخصص ولديه خبرة في هذا المجال و يتحمل مسؤولية اي اخفاق في تنفيذ فقرات العمل
- 28- ابعاد الابواب تقريبيه و يجب ان تؤخذ واقع حال .

