



جمهورية العراق / وزارة النفط



مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 230  
التاريخ : 2026/6 /1

هيئة المواد  
شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء (2026 /5034)

تعلم شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها ( سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:  
1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب ( مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية ) /هينه المواد/شعبه الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق .د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .  
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس ) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور أثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادته في السلامة بالمواقع النفطية )

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية )) ومنها شهادته المنشأ وشهادته الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2026/5034	ترميم دار 19 مهندسين وحسب استمارة العروض المرفقة	2026/6/ 9

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض...للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /محمد رسن /صفاء

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	ترميم دار 19				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز:  
توقيع المجهز:  
التاريخ:  
ختم المجهز:



يتبع لطفا (2-1)

جدول كميات تأهيل الدار (١٩) مهندسين لشاغلها السيد صباح عباس مطرود

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	السعر	المبلغ
١	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تركيب سقفة كيربي إيراني المنشأ بسبك ٠,٧ ملم كاملة مع الاعمدة مقطع مربع ٤ انج سمك ٤ ملم على ان توزع الاعمدة كل ٣م مع طراحيات دبل مقطع مستطيل (شخاطة) قياس ٤ انج سمك ٤ ملم من تثبيت قواعد الاعمدة من الأسفل بقاعدة من البليت والبراغي بأبعاد (٢٥*٢٥ سم وسمك ٢/١ انج) مع الصب قاعدة بعد التثبيت بأبعاد (٤٠*٤٠*٢٠ سم) مع طلاء الهيكل الحديدي بمانع الصدأ ومن ثم الطلاء بالصبغ الدهني درجة أولى مع تثبيت المرازيب عدد ٤ وساقية الامطار وإعطاء الميول المناسب مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م ٢	٣٠٠		
٢	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال استبدال شبكة المجاري للدار بأنابيب قياس (٤ انج) ضغط ١٠ بار نوع سمارت هوم شاملا العكوس مع كافة الملحقات المطلوبة وربطها بالشبكة الرئيسية للدار مع منهولات نوع (UPVC) قطر ٤٠ سم وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م.ط عدد	٣٥ ٦		
٣	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال إزالة أرضية الدار واعادة تطبيق الأرضية بالبورسيلاين بأبعاد (٦,٢*٠,٢م) منشأ هندي باستخدام مونة الاسمنت المقاوم للاملاح مع مراعاة عمل الميول المناسب شاملا العمل الازارة ارتفاع ١٠ سم نوع بورسلاين وحسب توجيه اللجنة المشرفة	م ٢	٢٠٠		
٤	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تغليف جدران المطبخ والصحيات بالبورسيلاين نوع	م ٢	١٥٠		



1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال ( ) يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبكسه فإنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبنفس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركه- مقاول -مكتب )بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركه بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه

- الاسم الكامل :

- العنوان الكامل :

- رقم الهاتف الفعال :

- لتوقيع:


- E mail: يكتب الایمیل بصورة واضحة



				هندي بأبعاد (٢,١*٦,٠م) بمادة لاصقة نوع رويال للارتفاع الكلي للجدران ا وعلى المقاول جلب نموذج لاختيار الألوان المتناسقة وحسب توجيه اللجنة المشرفة
٥	٢م	٤٥٠		تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال معالجة الجدران والسقوف بالمعجون للوصول للوجه الصقيل مع صبغ الجدران والسقوف بالكامل للدار نوع جوتن وحسب توجيه اللجنة المشرفة.
٦	٢م	٤٠		تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال معالجة السقف للدار بالمواد الايوكسية الرابطة والمقاومة للظروف الجوية مع لبخ الأجزاء المتضررة وحسب توجيه اللجنة المشرفة
٧	٣م	٨		تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال بناء فوق السياخ الخارجي للدار بارتفاع ٠,٦ سم بالطابوق المحلي سمك (٠,٢٤ سم) ومونة الرمل والاسمنت مع اللبخ والنثر وحسب توجيه اللجنة المشرفة
٨	عدد	٢		تجهيز المواد والمعدات وكل ما يتطلبه العمل والقيام بتركيب باب المنيوم G55 تركي للحمامات بأبعاد ١*٢,١م مع كافة ملحقات الباب وحسب توجيه اللجنة المشرفة
٩	عدد	١١		تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال إزالة الأبواب الخشبية مع الاطار ومن ثم تثبيت إطارات الأبواب نوع جاوي مع تثبيت أبواب خشبية داخلية بأبعاد ١*٢,١م مع باب المدخل الرئيسي مع كبس طبقتين للوجهين معاكس (صاج ٤ ملم) مع التحشية بالقواطع الخشبية بصورة جيدة مع الكيلون نوع تركي مع صبغ الأبواب بالدملك وان تكون النرمادات



				عدد ٣ لكل باب مع كافة الملحقات المطلوبة وحسب توجيه اللجنة المشرفة
١٠	عدد	٢		تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال استبدال باب حديد للمطبخ والبيتونه بباب حديد جديد بأبعاد (١,٢*٢م) نوع ثقيل تغليف وجهين بالبليت (gauge16) مع التحشية بحديد الزاوية والزجاج بسك ٦ ملم مع طلاء الأبواب بمادة مانعة للصدأ ومن ثم الصبغ بطلاء دهني على ان يكون الباب كامل مع الاطار وبلاط نرمدات مع كافة الملحقات المطلوبة وحسب توجيه اللجنة المشرفة
١١	٢م	٣٥		تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال إزالة السياج الخارجي أ. صب أساس بأبعاد ٤,٦*٥,٦ سم بحديد تسليح قطر ١٢ ملم واترية قطر ١٢ ملم كل ٢,٥ سم مع صب أعمدة كونكريت وبمقاومة انضغاط C30 للأبواب بعدد ٤ أعمدة بأبعاد ٢,٤*٣,٥ سم وبحديد تسليح قطر ١٢ ملم عدد ٦ شيش لكل عمود واتريه قطر ١٢ ملم كل ١,٥ سم ب. بناء السياج الخارجي بالبلوك الاسمنتي وبارتفاع ٢,١م وحسب توجيه اللجنة المشرفة.
١٢	٢م	٢٠٠		تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال ليخ السياج الخارجي والنثر من داخل الدار وحسب توجيه اللجنة المشرفة
١٣	م.ط	٥٠		تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تأسيس انابيب PPR قياس ٤/٣ انج حار بارد مع كافة التقاسيم المطلوبة نوع سمارت هوم للحمامات والمطبخ مع ربطها بالخزان الرئيسي
	عدد	١		



		١	كرد	مع توفير وربط سخان نوع الحساوي (كويتي) سعة ٢٠ لتر عدد ١ وحسب توجيه اللجنة المشرفة	
		١	عدد	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تثبيت باب حديد سلايت بأبعاد (١,٢*٣,٢ م) نوع ثقيل شاملا الصبغ مع باب بأبعاد (١,١*١,٢ م) نوع ثقيل شاملا الصبغ	١٤
		٢	عدد	أ-تجهيز وتثبيت وتركيب مرافق شرقي فرفوري منشأ هندي نوع عميق كامل مع خزان الطرد نوع بلاستيك . ب- تجهيز وتثبيت وتركيب مرافق غربي فرفوري منشأ هندي شاملا ربط الماء ج- تجهيز وتثبيت وتركيب وربط دوش مع خلط ماء نوع جيد (كبير دوش) منشأ تركي د- تجهيز وتثبيت وتركيب مغاسل فرفوري منشأ تركي	١٥
		١٥٠	٢م	تجهيز المواد والمعدات وكل مايتطلبه العمل والقيام بأعمال تطبيق أرضية الكراج والمماشي للدار بالكاشي الموزائيك (٤,٤*٠,٤) عراقي شاملا الشربة وكافة تفاصيل العمل وحسب توجيه اللجنة المشرفة	١٦

ملاحظة :- ١- جميع الكميات في الجدول اعلاه خاضعة للذرعة النهائية  
٢- رفع جميع الأنقاض ورميها خارج الوحدة السكنية.

