

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 326
التاريخ : 2026/7/16

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/ اعلان طلبية شراء (2026 /5051)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استثمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استثمار العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) /هينه المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق. د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستثمار المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادة المنشأ وشهادة الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2026/5051	ترميم دار 20 دور المهندسين	2026/7/23
		وحسب استثمار العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /صفاء/محمد

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2026/7/16

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	ترميم دار 20 دور المهندسين					
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز



يتبع لطفا (2-1)

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :

1. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المحددة مواصفاتها والمنشأ في استمارة طلب الاسعار المرفقة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما ويلتزم بأن تكون كافة المواد جديدة وغير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
2. تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً وكتابة ويكون سعر الوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل ويجب ان تكون الشروط واستمارة الاسعار موقعة و مختومة من قبل مقدم العطاء وفي حالة الاختلاف السعر رقماً وكتابة يعتمد السعر كتابة .
3. لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً وكتابة والتوقيع والختم ازاءه .
4. يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتنفيذ الاعمال المطلوبة خلال () يوم من تاريخ استلام موقع العمل وبعبءه فأنه يتحمل الغرامة التأخيرية يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية / مدة العقد 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن (10%) من قيمة الطلبية وفي حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المقاول .
5. يتم تسليم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في شركتنا تؤيد صلاحيتها للعمل واذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة وبففس المواصفات المطلوبة ولا يترتب على ذلك اي فترة اضافية .
6. يتم توقيع محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام عند انتهاء فترة الضمان ان وجدت .
7. يتم صرف مستحقات المجهز وفق المواصفات والشروط المطلوبة وموافقة لجنة الاستلام النهائي عليها .
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطاً العطاءات.
9. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه والبريد الالكتروني والتوقيع على كافة الشروط وجداول الطلبية والمخططات.
10. يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية .
11. في حالة تجاوز مبلغ الاحالة 50000000 مليون يتم توقيع عقد ويتم تقديم كفاءة حسن الاداء البالغة 5% من مبلغ الاحالة من مصرف عراقي معتمد .
- 12- يلتزم الطرف الثاني (شركة- مقاول -مكتب)بمتطلبات سياسه الصحة والسلامة داخل الشركة بجميع الاعمال المكلف بها والمنشورة في الموقع الرسمي لشركتنا .

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :

- العنوان الكامل :

- رقم الهاتف الفعال :

- لتوقيع:

- E mail: يكتب اليمين بصورة واضحة

جدول كميات تأهيل دار رقم (٢٠) مهندسين والعائدة للسيد صادق ارحيم

اولا	فقرات العمل	الكمية	سعر الفقرة	المبلغ الكلي
١-	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال ازالة جزء من الستارة وازالة الطارمة الخلفية للدار بمساحة (٢م٥) وتجهيز المواد والمعدات والقيام بأعمال صب الستارة للأجزاء التي تم ازالتها أعلاه بالخرسانة المسلحة ويتم صبها على جدران الدار بشبكة من الحديد التسليح قياس (١٢) ملم مع القالب الاملس الصقيل وبنفس تفاصيل الصب القديم مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة	٣ م	٣	
٢-	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع الابواب الخشب القديمة وتثبيت ابواب خشب صاج جديدة بنفس الابعاد (١×٢,١) م مع كبس طبقتين للوجهين (معاكس عادي ٤ ملم ومعاكس صاج ٤ ملم مع التحشية بالقواطع الخشبية بصورة جيدة مع الكيلون سويج تركي و الصبغ بالدملك ثلاث طبقات على ان تكون النمرادات عدد ثلاثة لكل باب ذات لون ذهبي مع كافة متطلبات العمل)	عدد 7		
٣-	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع الباب الخشب القديمة الخارجي (المدخل الرئيسي مع القاطع) بأبعاد (٢,٥×٢,٢) وتجهيز وتثبيت باب خشب صاج جديد مع كبس طبقتين للوجهين (معاكس عادي ٤ ملم ومعاكس صاج ٤ ملم مع التحشية بالقواطع الخشبية بصورة جيدة مع الكيلون سويج تركي و الصبغ بالدملك ثلاث طبقات على ان تكون النمرادات عدد ثلاثة لكل باب ذات لون ذهبي مع كافة متطلبات العمل) مع تأهيل وصبغ الاطارات	عدد ١		
٤-	تجهيز مواد ومعدات والقيام برفع الابواب الحديد القديمة في داخل الدار وتجهيز مواد وتنفيذ اعمال تثبيت ابواب جديدة بأبعاد (٢,١×٢) م تغليف وجهين بليت (Gauge 16) مع التحشية بحديد الزاوية مع طلاء بمادة مانع الصدأ (ناجح بالفحص المختبري) ومن ثم الصبغ بالطلاء الدهني (ناجح بالفحص المختبري) وبثلاث طبقات على أن يكون الباب متكامل مع الاطار وبثلاث نمرادات مع التثبيت بصورة جيدة مع كافة متطلبات العمل لتثبيت الباب وحسب توجيهات المهندس المشرف مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف اللجنة المشرفة	عدد ٢		



بسم الله الرحمن الرحيم

٥	٣م	١	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع باب حديد بابعاد (٢,١×١) م وتجهيز مواد وتنفيذ اعمال بناء بالطابوق بمكان الباب مع اللبخ و المعجون من الجهتين مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
٦-	٢م	٢٥٠	تجهيز المواد والمعدات والقيام بأعمال رفع (قلع) كاشي البيت القديم و تجهيز مواد و تنفيذ اعمال تطبيق ارضيات البيت بالبورسلان (ناجح بالفحص المختبري) ومونة الاسمنت والرمل الناعم مع الشربة بالإسمنت الابيض والرمل الناعم مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام وفي الموقع المخصص لرمي الانقاض مع كل ما يتطلبه العمل وحسب قناعة اللجنة المشرفة
٧-	٢م	٢٥٠	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تطبيق ارضية الكراج والممرات بالكاشي العراقي موزائيك مطعم بالمرمر قياس (٣٠×٣٠) سم ناجح بالفحص المختبري ومونة الاسمنت والرمل الناعم مع مراعاة عمل الميول المناسبة والشربة بالإسمنت الابيض والرمل الناعم مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
٨-	٢م	٣٥٥	تجهيز المواد وتنفيذ اعمال لبخ السياج الخارجي المحيط بالدار حيث يكون السياج الامامي اللبخ من الجهتين و بقية السياج يكون اللبخ من الجهة الداخلية للدار فقط مع اصلاح الاماكن المتضررة باستخدام الاسمنت العادي و بنسبة (٣:١) وبسمك (٢) سم مع مراعاة الرش بالماء للحصول على قوة التصلب المطلوبة مع كافة متطلبات العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف
٩-	٢م	٣٥٥	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال النثر بالإسمنت الابيض والغيرة (١:١) مع إضافة لون مناسب وحسب توجيهات اللجنة المشرفة للسياج الخارجي المحيط بالدار وبنفس تفاصيل الفقرة (٨) اعلاه على أن يكون النثر من النوع المكبوس وحسب توجيهات المهندس المشرف
١٠	٢م	١٠٠	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال الطلاء بالأصباغ الايبوكسية المقاومة للظروف الجوية من الجهتين مع اصلاح الاماكن المتضررة شاملا العمل جزء الستارة الذي تم صبه سابقا في الفقرة (١) مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف
١١-			تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تأهيل منظومة انابيب المجاري للدار مع استبدال الاجزاء المتهالكة والمتضررة اثناء التأهيل لكافة الاجزاء واستخدام انابيب (قياس ٤") وعلى ان تكون ناجحة بالفحوصات المختبرية مع استبدال المانهولات باستخدام منهولات كونكريتية مسبق الصب بنفس الابعاد القديمة مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات



Handwritten signature and stamp.

		عدد م.ط ٧٠	المهندس المشرف - المنهولات - انابيب قياس ٤"	
١٢-	٢ م	٨٠٠	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال صبغ جميع جدران المنزل والسقوف بأصباغ ناجح بالفحوصات المختبرية ثلاث طبقات مع ازالة الصبغ القديم و تأهيل الاماكن المتضررة للجدران والسقف باستخدام الليخ بالإسمنت والمعجون قبل تنفيذ العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	
١٣-	٢ م	٥٠	تأهيل المجموعة الصحية بالكامل عدد/٢ (رفع الارضية ورفع جميع الملحقات) (ناجح بالفحوصات المختبرية) وتبليط ارضية الحمامات بالسيراميك الخاص بالارضيات مانع للانزلاق ناجح بالفحص المختبري وحسب توجيهات المهندس المشرف	
١٤-	عدد ٣ ٢ ٤ ٢		تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تأهيل وصيانة الشبابيك الخاصة بالدار مع تغيير الزجاج مع كافة ملحقات العمل كما بالأبعاد المدرجة ادناه :- - (١×٠,٥) م - (١ × ١,٥) م - (١,٥ × ٢) م - (١,٥×٣) م	
١٥-	عدد ١ ١		تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع الابواب القديمة الحديدية لمدخل الدار وتجهيز وتثبيت ابواب حديد جديدة تغليف وجهين بليت (Gauge 16) مع التحشية بحديد الزاوية مع طلاءه بمادة مانع الصدأ (ناجح بالفحص المختبري) ومن ثم الصبغ بالطلاء الدهني (ناجح بالفحص المختبري) وثلاث طبقات على أن يكون الباب متكامل مع الاطار وثلاث نرمدات مع التثبيت بصورة جيدة مع كافة متطلبات العمل لتثبيت الباب وحسب توجيهات المهندس المشرف - باب بأبعاد (١×٢,١) م - باب بأبعاد (٢,١×٢,٥) م	
١٦-	٢ م	١٧٠	تجهيز المواد والمعدات والقيام برفع السيراميك القديم للجدران مع تجهيز مواد والقيام بإعادة التطبيق بالسيراميك (ناجح بالفحوصات المختبرية) للارتفاع الكلي للمطبخ والحمامات و المخازن مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	



م. ط. ٧٠

١٧	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع الازارة القديمة و تجهيز مواد تنفيذ اعمال ازالة جديدة للجدران الداخلية بالسيراميك قياس (١٠) سم (ناجح بالفحص المختبري) ويكون باللون متناسقة وحسب توجيهات المهندس المشرف ماعدا جدران المجموعة الصحية	م.ط	١٥٠		
١٨	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع محجر الدرج و البيتونة وتجهيز وتثبيت محجر المنيوم من النوع الثقيل وعلى المقاول تقديم نماذج للجنة الاشرافية مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	م.ط	١٠		
١٩-	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع الابواب القديمة للمجموعة الصحية بأبعاد (٢,١×٠,٨) م وتجهيز وتثبيت ابواب (PVC) جديدة مع كافة ملحقات العمل ومن منشأ تركي وحسب توجيهات المهندس المشرف مع كافة ملحقات العمل	عدد	٢		
٢٠-	تجهيز وربط خلاط ماء من النوع المقاوم للتآكل و البكتريا (تركي المنشأ) وربطه مع شبكة التأسيسات (الحار والبارد) للمرافق مع الصوندات مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف	عدد	٢		
٢١-	تجهيز وربط مغاسل فرفوري (منشأ تركي) كامل مع الساند مع تثبيتها بصورة جيدة وربطها بشبكة الماء الحار والبارد وتكون مجهزة بخلاط(منشأ تركي مقاوم للبكتريا)وبالوعة كروم وسداد لفتحة التصريف وصونده تصريف المياه وكل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.	عدد	٢		
٢٢-	تجهيز وربط مرفقات شرقية فرفوري هندي كامل مع خزان الطرد نوع بلاستيك وأنبوب تصريف مياه الخزان مع ربطه بشبكة الماء المجاري وكل ما يتطلبه العمل من كليات وغيرها مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	١		
٢٣-	تجهيز وربط مرفقات غربية فرفوري تركي كامل مع خزان الطرد وأنبوب تصريف مياه الخزان مع ربطه بشبكة الماء المجاري وكل ما يتطلبه العمل من كليات وغيرها مع كافة ملحقات العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف .	عدد	١		
٢٤-	تجهيز المواد والمعدات والقيام بربط خلاط (كبر دوش) (منشأ تركي نوع كروم)مع كافة الملحقات مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة	عدد	٢		
٢٥-	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال تأهيل وصيغ الابواب الخشب الداخلية (غرفة الاستقبال) بأبعاد (٢,١ × ٣) م ويكون الصيغ بالدملك ثلاث طبقات مع كافة ملحقات العمل	عدد	٢		



Handwritten signature and date: ١٤٤٢/١٠/١٠

٢٦-	تجهيز مواد ومد وفحص وربط أنابيب الماء الحار والبارد للمجموعة الصحية و المطبخ مع كافة الملحقات من عكوس ،تقاسيم ،مصغرات ،أقفال مختلفة الأحجام وكما مبين في المخططات وتكون الأنابيب وملحقاتها من نوع (polypropylene pipes and fitting)م ناجح بالفحوصات المختبرية وعلى المقاول اجراء الفحص المائي للشبكة بضغط لا يقل عن (١٢ بار) ويكون التأسيس من نوع الدفن (شاملا العمل رفع التأسيسات القديمة) - قياس ٣/٤" - قياس ١"	٨٠ ٦٠	م.ط		
٢٧	تجهيز مواد وتنفيذ اعمال رفع سقف البيتونه بالكامل وتجهيز مواد وتنفيذ اعمال صب السقف بالخرسانه المسلحه سمك (١٥) سم و يكون القالب الخشبي الصقيل للأوجه الخارجية ذو نوعية جيدة وجديدة وتفصيل وتثبيت حديد التسليح (ناجح بالفحوصات المختبرية) مطابق للمواصفات ASTM A615 G60 وحسب الأبعاد والقياسات الموجودة في المواصفات الإنشائية القياسية بموجب الكود (ACI) وجوب الحصول على قوة تحمل لأتقل عن (٢٥ نت/ملم/٢)	٥	٣م		

ثانيا	الاعمال الكهربائية				
١	تجهيز ونصب وتأسيس وفحص بئر رئيسي منشأ درجة اولى لتغذية المنزل يحتوي على قاطع دورة رئيسي سعة ١٠٠ امبير وقواطع فرعية عدد ٢ وكالاتي ١- قاطع فرعي سعة ٦٣ امبير لتغذية اجهزة التبريد والسخان ٢- قاطع فرعي سعة ٦٣ امبير لتغذية مأخذ القدرة والانارة مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة	١	عدد		
٢	تجهيز المواد والمعدات والقيام باستبدال وتأسيس وفحص لوحة التوزيع الكهربائية الاساسية من منشأ اوربي يشمل مايلي:- ١. قاطع دورة رئيسي سعة ٦٣ امبير عدد ١ ٢. قاطع دورة فرعي مفرد سعة ٣٢ امبير عدده	١	عدد		

٢١٥١
٢١٥١



				٣. قاطع دورة فرعي مفرد سعة ٢٥ امبير عدد ٥ ٤. قاطع دورة فرعي مفرد سعة ٢٠ امبير عدد ٥ مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة	
٣		عدد	٣٠	تجهيز المواد والمعدات والقيام بنصب وتأهيل التسليكات ومفاتيح التشغيل وكل ما يتطلبه العمل لتركيب انارة جداري نوع led سعة ٤٠ واط مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة	
٤		عدد	٤٠	تجهيز المواد والمعدات والقيام بنصب وتأهيل التسليكات ومفاتيح التشغيل وكل ما يتطلبه العمل لتركيب انارة سقفي نوع led سعة ٤٠ واط مع تنظيف الموقع تماما بعد اتمام العمل ورمي الانقاض خارج موقع السكن العام مع كل ما يتطلبه العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة	
٥		عدد	٢٥	تجهيز ونصب وتأسيس وفحص مأخذ قدرة سعة ١٣ امبير	
٦		عدد	٥	تجهيز ونصب وتأسيس وفحص مأخذ قدرة سعة ١٥ امبير لاجهزة التبريد والسخان	
٧		عدد	١	تجهيز المواد والمعدات والقيام بنصب وتأسيس وفحص مفرغة هواء قياس ١٢ انج للمطبخ مع كافة الملحقات	
٨		عدد	٣	تجهيز المواد والمعدات والقيام بنصب وتأسيس وفحص مفرغة هواء قياس ٨ انج للحمامات مع كافة الملحقات	

٤١٥٤

