



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد: 728  
التاريخ: 2025/12/03

هيئة المواد  
شعبة الشراء المباشر

### م / اعلان طلبية شراء (2025/8322)

تعلن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى واملائها ( سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهاده تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN
- 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب ( مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية ) / هيئة المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-  
أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق. د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .  
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبيه / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- 8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يوجب موعدا الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس ) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
- 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية )
- 16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية )) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/8322	منظومة كاميرات مراقبة	2025/12/11
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض

+ النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر / شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

محمدين جاسم/اسيل/محمد رسن

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السلام نعمه


حيدر عبد الخضر عبد الصاحب

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرة المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	منظومة كاميرات مراقبة				رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجم الي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الطرف من قبل المجهز

اسم المجهز :  
توقيع المجهز :  
التاريخ :  
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

#	Description	QTY	Brand
1-	<p><b>8MP IR Vari-focal Bullet Network Camera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolution: 8MP.</li> <li>Focal Length: (2.8 mm–12 mm).</li> <li>Frame Rate: 25 FPS.</li> <li>IR Distance: 60m.</li> <li>WDR: 120 dB.</li> <li>Support the classification based on deep learning and accurate detection and recognition of vehicle and human.</li> <li>Operating Temperature: -10C to +60C.</li> <li>Humidity: up to 90% RH,</li> <li>Outdoor IP67 Protection.</li> <li>Support: H.265+, triple-streams, POE &amp; ONVIF.</li> <li>Support POE :802.3af or 802.3at.</li> </ul> <p>❖ <u>With:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6x Aluminum Junction Box.</li> <li>5x Pole mounting kits and accessories</li> </ul>	6	Hikvision
2-	<p><b>16CH- Network Video Recorder (NVR)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Support 8MP IP cameras (items- 1)</li> <li>Support live view &amp; recording resolution: 8MP.</li> <li>Support intelligent analytics based on deep learning algorithm.</li> <li>Incoming bandwidth: Up to 160Mbps.</li> <li>SATA, Capacity: 4 SATA interfaces, Up to 16 TB capacity for each HDD.</li> <li>Monitor port: VGA &amp; HDMI (4K).</li> <li>Support: H.265+/H.265, ONVIF.</li> <li>Network: Dual RJ-45 10/100/1000 Base-T.</li> <li>2*USB for mouse and video backup AND Rack Mounted.</li> <li>Record video, view live and playback recorded video.</li> <li><u>With Rack Mounted kits and Power adapter and wireless mouse.</u></li> </ul>	1	
3-	<p><b>(10TB) (WD Purple Surveillance Hard Drive).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible with NVR Item-2.</li> <li>Original not Refurbished.</li> </ul>	2	Western Digital
4-	<p><b>16-Ports POE Ethernet Switch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RJ45 Ports: 16*ports 10/100/1000Mbps POE.</li> <li>POE Standard: 2*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt)</li> <li>14*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at)</li> <li>SFP Ports: 2* SFP GE Ports 1000Mbps.</li> <li>Total POE Budget:225W</li> <li>Support: video traffic protocols.</li> <li>Operating Temperature: (-10c to 45c).</li> <li>Rack mounted</li> </ul> <p>➤ <u>With:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2x SFP Single Mode, Bi-Directional, (1.25G) Modules SC Connectors modules, 5Km DDM, 1310nm or 1490/1550nm) compatible with SFP item-5.</li> </ul>	1	Hikvision Or dahua
5-	<p><b>8-Ports Gigabit POE Industrial Ethernet Switch</b></p> <p>Model: (DS-3T0510HP-E/HS) (Or Equivalent model)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Din rail mounting.</li> </ul> <p>➤ <u>With:</u></p>	2	Hikvision



شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر


- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال ( ) يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد \*10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز .
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية )) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ... الخ عند التجهيز  
اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industrial Power supply.</li> <li><b>2x SFP Single Mode, Bi-Directional, (1.25G) Modules SC Connectors modules, 5Km DDM, 1310nm or 1490/1550nm compatible with SFP item-4.</b></li> </ul>		
6-	<p align="center"><b>CAT6 SFTP Double Jacket Outdoor LAN Cable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>23-AWG Solid Bare Copper conductors.</li> </ul>	600m 2(Box)	BlueStorm or Morrell
7-	<p align="center"><b>Single mode 4-fibers optical fiber cable</b></p> <p><b>Cable specifications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Single-mode.</li> <li>4-fibers and Loose-tube.</li> <li>Single-Armor and Dual-Jacket.</li> <li>Direct-buried and Rodent resistance.</li> <li>Operating temperatures: (-10 to +60c)</li> <li>With all splicing, terminations and accessories.</li> </ul>	200m	Corning or Morrell, Blue storm
9-	<p align="center"><b>Armored Outdoor Power Cable (3x4mm2)</b></p> <p>➤ CU/XLPE/PVC/SWA/PVC - 0.6/1KV – IEC</p>	125m	Jordan or Arabian Gulf or Lebanon Origin
10-	<p align="center"><b>Fiber Optic Splice Dome Enclosure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8- Fiber Splices.</li> <li>2x Pole-mounted.</li> <li>At least 4 Cables (1*inlet+ outlet, 2 branch), Designed For outdoor installation</li> </ul>	2	Morrell or BlueStorm
11-	<p align="center"><b>12-Port Fiber Optic Patch Panel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8-optical adapter (SC/UPC) and fiber pigtaills, OS2.</li> <li>8 -Fiber Optical Splice Cassette.</li> <li>2 x Cables inlet.</li> <li>Rack mounted.</li> </ul>	1	Morrell or BlueStorm
12-	<p align="center"><b>12U Rack cabinet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x (Power Strip PDU).</li> <li>Dimension (W x D x H) (mm): (600x600x640).</li> <li>1 x (Fans set), Door locks.</li> <li>heavy duty.</li> <li>Capable of carrying NVR item(2), switch item(4,5), USP item(13) , and FO patch panel item(11).</li> <li>Wall mounted.</li> </ul>	1	Morrell or BlueStorm
13-	<p align="center"><b>1500VA APC Smart-Online UPS Rack Mounted 230V</b></p>	1	APC
14-	<p align="center"><b>UHD 4K Monitor 50-inch</b></p> <p>➤ with:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5m HDMI 4k-Cables.</li> <li>Heavy Monitor Stand.</li> </ul>	1	Samsung or LG
15-	<p align="center"><b>Weatherproof enclosure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iron, galvanized.</li> <li>Outdoor, IP55 rating.</li> <li>(2PH., 220V ,10A) Circuit breaker, DIN Rail Terminal Blocks (220v 30A)</li> <li>Door lock, Vents, Fan, filters.</li> <li>Size: (500x400x200) mm.</li> <li>Pole mounted kit</li> </ul>	2	



16-	<p><b>3-Inch PVC Pipe conduit (10bars)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>For outdoor Installation.</li> <li>With all fitting and accessories.</li> </ul>	55m	
17-	<p><b>Outdoor Galvanized Iron Cable Tray</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>With Galvanized Iron Cover.</li> <li>Dimensions: {10X5} cm.</li> <li>Thickness 1mm.</li> <li>With all (mounting and installation kits).</li> </ul>	55m	
18	<p><b>PVC Covered Steel Flexible Conduit (25mm)</b></p>	50m	
19-	<p><b>Manhole vault</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PVC Or Fiber glass Materials</li> <li>Internal dimensions: 35cm*35cm*35cm (W*L*D)</li> <li>With cover and cable inlets.</li> <li>Underground installations.</li> </ul>	5	
20-	<p><b>Installation of Cables and pipe In the Trench</b> Install and running ((optical fiber cable and power cable inside 3-inch PVC Pipe) in the trench with the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Type:</b> Manual excavation (Manpower).</li> <li><b>Trench dimension</b> (depth 50cm), (width: 30cm).</li> <li>The installation will be as the following: 10cm of sand, PVC Pipe</li> <li>Laying, 30cm of sand, laying <b>concrete slabs</b> and warning tape along trench route, soil backfill and adjustment.</li> <li>Optical fiber cable and power cable should be running inside PVC Pipe item-16.</li> </ul> <p><b>With: Supplying and installation:</b> 1 X {10m length (Depth 50cm) underground sleeve (under-road) (using (3) inch/ 10m galvanized pipe)}.</p>	65m	
21-	<p><b>Installing, programming and commissioning the whole IP cameras Surveillance system and all items.</b></p>		
22-	<p><b>Supplying and installation the following: (Should be compatible with above items)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Armored Outdoor Power Cable (3x2.5mm<sup>2</sup>).</li> <li>Pvc cable tray</li> <li>Outdoor conduit flexible.</li> <li>Sling wire.</li> </ol> <p>All necessary ((Cables, connectors, fiber pigtails, Fiber-optic patch cord, CAT6 UTP-patch cords, power adapters, power supply kits, related hardware and accessories) to complete the whole system.</p>		

## الشروط الفنية ونطاق العمل:

- 1- على المقاول ان يقوم بالتجهيز، النصب، التنفيذ، البرمجة والتشغيل لمنظومة كاميرات مراقبة (قسم الكهرباء / شعبة التحكم والحماية الكهربائية/ ورشة لف المحركات الكهربائية) وحسب المواصفات المبينة أعلاه (22) والتوجيهات من شركة مصافي الجنوب وان يقوم بإضافة اي ملحقات اخرى او اضافات لإكمال تشغيل المنظومة.
- 2- على المقاول الالتزام بجميع شروط السلامة عند العمل وحسب التعليمات من شركة مصافي الجنوب.
- 3- مدة تسجيل الكاميرات يجب ان لا تقل عن (٦٠ يوما) (٢٤ ساعة/يوم) لكل جهاز تسجيل (NVR).
- 4- يقوم المقاول بتجهيز وتنفيذ واكمال كافة الاعمال المدنية الخاصة بالمشروع وحسب التوجيهات.
- 5- يقوم المقاول بنصب الكاميرات وملحقاتها و (Fiber Optic Splice Dome Enclosure, Weather proof enclosure Industrial Ethernet, Switch) على الاعمدة والجدران وحسب توجيهات المهندس المشرف من شركة مصافي الجنوب كما يلي:

## المواصفات الفنية لمنظومة كاميرات قسم الكهرباء / شعبة التحكم والحماية الكهربائية/ ورشة لف المحركات الكهربائية

## أ- كاميرات ثابتة عدد (٦) من النوع العادي تنصب على:

- ١- كاميرة خارجية ثابتة يتم تثبيتها على عمود الانارة باتجاه باب الدخول لورشة لف .
- ٢- كاميرة خارجية ثابتة يتم تثبيتها على عمود الانارة باتجاه الشارع الرئيسي الايمن للورشة باتجاه وحدة الدهون .
- ٣- كاميرة خارجية ثابتة يتم تثبيتها على الشيد الخاص بالورشة باتجاه الشارع الرئيسي الايسر للورشة .
- ٤- كاميرة خارجية ثابتة يتم تثبيتها على عمود الانارة باتجاه بداية ساحة خزن القابلات الكهربائية.
- ٥- كاميرة خارجية ثابتة يتم تثبيتها على عمود الانارة في نهاية ساحة خزن القابلات الكهربائية باتجاه الخزانات المجاورة للساحة .
- ٦- كاميرا داخلية ثابتة يتم تثبيتها داخل ورشة لف المحركات.
- ٦- يقوم المقاول بنصب شاشات المراقبة و( UPS ، NVR ، Switch ، Rack Cabinets 12U) داخل غرفة الفنيين في ورشه لف اسحركات.
- ٧- يقوم المقاول بحفر مسار الكابلات وحسب المواصفات اعلاه الفقرة (20) ويتم مد الانبوب البلاستيكي داخل المسار ويتم مد القابلات داخل الانبوب البلاستيكي، يقوم المقاول بعمل (sleeve pipe) تحت الشارع وبطول ١٠م لجميع مداخل الموقع، وإعادة الشارع الى حالته الأصلية بعد الانتهاء من العمل وحسب توجيه شركة مصافي الجنوب.
- ٨- يقوم المقاول بتثبيت Galvanized Cable tray على جدران ويتم تسليك القابلات داخله، وعلى المقاول توفير كافة المواد والمتطلبات الخاصة بالتنشيط وحسب التوجيهات من المهندس المشرف.
- ٩- يقوم المقاول بتثبيت Flexible Conduit على جدران ويتم تسليك القابلات داخله، وعلى المقاول توفير كافة المواد والمتطلبات الخاصة بالتنشيط وحسب التوجيهات من المهندس المشرف.
- ١٠- تكون جميع اعمال الحفر من نوع اليدوي.
- ١١- يقوم المقاول بإكمال كافة الاعمال الكهربائية الخاصة بالمنظومة والكاميرات واطرافه اي ملحقات او جويئات لإكمال العمل وحسب التوجيهات.
- ١٢- على المقاول تجهيز ونصب منظومة تأريض متكاملة لا تزيد مقاومتها عن (٥ اوم) لغرض تأريض منظومة الكاميرات بالكامل وحسب التوجيهات.
- ١٣- يقوم المقاول بتجهيز وتنفيذ واكمال كافة اعمال الكيبل الضوئي ولحام الكيبل الضوئي بصورة كاملة في جميع النقاط مع إيصال 2X Fiber Optic (Pair) لكل عمود وكذلك يتم إيصال نهاية الكيبل الضوئي الى داخل غرفة المراقبة.
- ١٤- يقوم المقاول بترقيم جميع شعيرات القابلو الضوئي ونهايات قابلات الكهرباء وجميع الأجهزة والفقرات الأخرى وحسب التوجيهات.
- ١٥- على المقاول تقديم كافة المخططات الخاصة بالمشروع (المدنية والكهربائية والكيبل الضوئي والربط الخاص بمنظومة الكاميرات) الى شركة مصافي الجنوب وجدول خاص ب (كلمة السر واسم المستخدم) لجميع الاجهزة.
- ١٦- على المقاول اجراء الكشف الموقعي قبل التقديم على الطلبية.
- ١٧- يجب على المقاول ان يكون حاصل على ترخيص نافذ من قبل هيئة الاعلام والاتصالات والخاص بتجهيز ونصب الفقرات اعلاه ضمن جدول الكميات مع تزويدنا بنسخه عن الترخيص.
- ١٨- في حال ظهور مؤشر أمني على الشركة المرخصة سيتم فسخ العقد بدون إشعار مسبق والتي بدورها تتحمل كافة التبعات القانونية.
- ١٩- يجب ان تكون الاجهزة حاصلة على شهادات النوعية والامنية من هيئة الاعلام والاتصالات والاجهزة الامنية ذات العلاقة وحسب توجيهات هيئة الاعلام والاتصالات.
- ٢٠- يتم ضمان جميع الاجهزة والمنظومة بالكامل لمدة سنة تبدأ من تاريخ اكمال العمل واستلام المنظومة.
- ٢١- يجب ان تكون الاجهزة مجهزة من موزع معتمد للشركات المصنعة للاجهزة المذكورة في جدول الكميات أعلاه مع تزويدنا ما يؤيد ذلك.

