

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 365
التاريخ : 2025/6/23

هياة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/اعاده اعلان طلبية شراء(2024/8206)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثه مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و ايميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تايبس سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمتمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامة من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ و شهادته الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2024/8206	منظومه كاميرات مراقبه	2025/7/1
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /اسيل

السادة المحترمين


تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/6/23

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنتشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	منظومه كاميرات مراقبه				رقماً	كتابه
	وحسب المواصفات المرفقة			المبلغ الاجمالي رقما		
				المبلغ الاجمالي كتابه		

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

Item	Description	Qty.	Brand
1.	8 MP Varifocal Bullet Network camera - Resolution: 8MP - Focal length :(2.8 to 13 mm) - IR Distance: 60m - Day & Night: IR Cut Filter - Frame Rate: 25 FPS - Operating Temperature: -10C to +55C - Humidity: up to 90% RH. - Outdoor, IP65 - Support: H.265+, three streams, POE & ONVIF - With: ❖ IP65 Aluminum Junction Box. ❖ 1x Wall mount kit. ❖ 5x Pole mounted kits.	6	Dahua OR Hikvision
2.	16-Channels Network Video Recorder (NVR) - Support IP cameras (items 1) - Support live view & recording resolution: up to 8MP - Incoming bandwidth: 160Mbps. - Internal HDD: 16TB(2*8(WD Purple Surveillance Hard Drive)). - Monitor port: VGA & HDMI (4K). - Support Decoding: H.265+/H.265. ONVIF. - Network: dual RJ-45 10/100/1000 Base-T. 2*USB for mouse and video backup and Rack Mounted. - Record video, view live and playback recorded video. - With Rack Mounted kits and Power adapter and wireless mouse.	2	
3.	4-Ports POE Industrial Ethernet Switch - RJ45 Ports: 4*ports 10/100Mbps POE. - POE Standard: 1*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt) 3*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at). - SFP Ports: 2* SFP GE Ports 1000Mbps. - Total POE Budget:90W. - Support: video traffic protocols. - Operating Temperature: (-10c to 65c), Humidity: up to 90% RH. - Din rail mounting. - With: ❖ Industrial DIN rail power supply. ❖ 2x SFP (Single Mode (1.25G) 1310nm Dual LC Connectors modules,5Km, DDM) compatible with SFP item-4.	4	Dahua OR Hikvision
4.	8-Ports POE Industrial Ethernet Switch - RJ45 Ports: 8*ports 10/100Mbps POE. - POE Standard: 2*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt) 6*Ports (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) - SFP Ports: 2* SFP GE Ports 1000Mbps. - Total POE Budget:140W. - Support: video traffic protocols. - Operating Temperature: (-10c to 65c), Humidity: up to 90% RH. - Din rail mounting.	1	



	- With: - Industrial DIN rail power supply. 2x SFP (Single Mode (1.25G) 1310nm Dual LC Connectors modules, 5Km, DDM) compatible with SFP item-3.		
5.	Single mode 4-fibers optical fiber cable Cable specifications: - Single-mode. 4-fibers and Loose-tube. - Single-Armor and Dual-Jacket. - Direct-buried and Rodent resistance. - Operating temperatures: (-10 to +60c) With all splicing, terminations and accessories.	450m	Morrell or Bluestorm
6.	Armored Outdoor Power Cable (3x4mm2) CU/XLPE/PVC/SWA/PVC - 0.6/1KV - IEC	240m	Jordan, Arabian Gulf or Lebanon Origin
7.	50-Inch 4K UHD TV With TV wall mounting stand & (4k HDMI) cable.	2	LG Or Samsung
8.	18U Indoor Floor Rack Cabinet - Dimension (W x D x H) (mm): (600x1000x900). - Heavy Duty Capable of carrying UPS item (12), NVR item (2), switch, and power supplies - With: Fans and 4* power strip.	1	Morrell or Bluestorm
9.	12U Indoor Wall Mounted Rack Cabinet - Fans and 1* power strip. - Dimension (W x D x H) (mm): (600x600x640). - Heavy duty Capable of carrying UPS item (13), NVR item (2), switch item (4), and power supplies. - With: Fans and 1* power strip	1	
10.	Outdoor SFTP cable Cat6 Double Jacket	600m	Morrell
11.	Optical Distribution Frame (ODF) 4* Pcs (SC Duplex) adaptor. 12*Fiber Optical Splice Cassette and fiber pigtails. 2 x Cables inlet. - PP Or ABS Materiel. - Weatherproof outdoor, IP65 Rating. - Pole mounting kits.	2	Morrell or Bluestorm
12.	APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Rackmount, 230V	1	APC
13.	APC Smart-UPS On-Line, 1000VA, Rackmount, 230V	1	
14.	Weather proof enclosure - Iron, galvanized. - Outdoor, IP55 rating. (2PH., 220V, 10A) Circuit breaker, DIN Rail Terminal Blocks (220v 30A) - Door lock, Vents, Fan, filters. - Size: (500x400x200) mm.	2	
15.	3-Inch PVC Pipe conduit (10bars) - For underground Installation. - With all fitting and accessories.	340m	
16.	Manhole vault for optical fibers cables - Concrete, PVC Or Fiber glass Materials - Internal dimensions: 60cm*60cm*60cm (W*L*D)	8	



المواصفات الفنية لمنظومة كاميرات شعبة الخدمات والتنظيف/ شركة مصافي الجنوب

	- With cover and cable inlets. - Underground installations. - For joints of optical fiber cable.		
17	Fiber Optic Splice Dome Enclosure 8- Fiber Splices. - Pole-mounted. At least 4 Cables (1*inlet+ outlet, 2 branch). Designed For outdoor installation	2	Morrell or Bluestorm
18	4m Camera Mounting Pole - Pole type: Camera Mounting Pole. - Pole material thickness: 5mm or more. - Height: 4 meters. - Galvanized. - With: two galvanized conduit pipes (for power and optical fibers cable). - With concrete foundation, all civil works and installation.	1	
19	Installation of Cables and pipe In the Trench Install and running ((optical fiber cable, SFTP and power cable inside 3-inch PVC Pipe) in the trench with the following: - Type: Manual excavation (Manpower). - Trench dimension (depth 60cm), (width: 30cm). - The installation will be as the following: 10cm of sand, PVC Pipe - Laying, 30cm of sand, laying concrete slabs and warning tape along trench route, soil backfill and adjustment. - Optical fiber cable, SFTP and power cable should be running inside PVC Pipe. - With: Supplying and installation: 2 X {15m length (Depth 50cm) underground sleeve (under-road) (using (3) inch/ 15m galvanized pipe)}	340m	
20	Installing, programming and commissioning the whole IP cameras Surveillance system and all items.		
21	Supplying and installation the following: (Should be compatible with above items) 100m outdoor flexible steel coated PVC conduit. 30m PVC Cable tray. 30m Sling Wires. All necessary (Cables, connectors, fiber pigtailes, Fiber-optic patch cord, CAT6 UTP-patch cords, power adapters, power supply kits, related hardware and accessories) to complete the whole system.		

الشروط الفنية ونطاق العمل :

- 1- على المقاول ان يقوم بالتجهيز، النصب، التنفيذ، البرمجة والتشغيل لمنظومة كاميرات مراقبة (ساحة وقوف شعبة الخدمات) وحسب المواصفات المبينة أعلاه (21) والتوجيهات من شركة مصافي الجنوب وان يقوم بإضافة اي ملحقات اخرى او اضافات لإكمال تشغيل المنظومة.
- 2- يجب ان تكون الفقرات (1,2) من نفس الشركة المصنعة ويجب ان تكون متوافقة.
- 3- مدة تسجيل الكاميرات يجب ان لا تقل عن (60 يوما) (24 ساعة/يوم) لكل جهاز تسجيل (NVR).
- 4- على المقاول الالتزام بجميع شروط السلامة عند العمل وحسب التعليمات من شركة مصافي الجنوب.
- 5- يقوم المقاول بنصب الكاميرات وملحقاتها و (Fiber Optic Splice Dome Enclosure, Weather proof enclosure) على الاعمدة والجدران وحسب توجيهات المهندس المشرف من شركة مصافي الجنوب. كما يلي:
 - أ- كاميرات ثابتة عدد (3) تثبت على اعمدة الانارة (الموجود حاليا) خلف بناية قسم تقنية المعلومات والاتصالات.



المواصفات الفنية لمنظومة كاميرات شعبة الخدمات والتنظيف/ شركة مصافي الجنوب

- ب- كاميرا ثابتة عدد (1) تثبت على (العمود فقرة-18) ويثبت خلف بناية قسم تقنية المعلومات والاتصالات.
- ث- كاميرات ثابتة عدد (1) تثبت على بناية قسم العدادات في الجهة الجانبية الامامية.
- ث- كاميرات ثابتة عدد (1) تثبت على عمود الانارة (الموجود حالياً) خلف كرفان الخدمات باتجاه ساحة وقوف الاليات
- 6- على المقاول ان يقوم بنصب عمود الكاميرا (الفقرة 18) واكمال كافة الاعمال المدنية والقواعد الكونكريتية الخاصة بالتثبيت وحسب توجيهات المهندس والتعليمات من شركة مصافي الجنوب.
- 7- يقوم المقاول بنصب شاشات المراقبة الاولى و (Switch , NVR , UPS and Rack Cabinets 18U) داخل غرفة مسؤول شعبة الخدمات وحسب التوجيهات.
- 8- يقوم المقاول بنصب شاشات المراقبة الثانية في كرفان حراسة المناوبين و (Switch , NVR , UPS , Rack Cabinets 12U) ويثبت الراك في كرفان الحراسة في شعبة الحماية الذاتية وحسب التوجيهات.
- 9- يقوم المقاول بحفر مسار الكابلات وحسب المواصفات اعلاه ويتم مد الانبوب البلاستيكي داخل المسار ويتم مد القابلات داخل الانبوب البلاستيكي
- 10- يقوم المقاول بعمل (sleeve pipe) تحت الشارع وبطول 15م لجميع مداخل الموقع والتي عددها 2، وإعادة الشارع الى حالته الأصلية بعد الانتهاء من العمل فيه حسب توجيه شركة مصافي الجنوب.
- 11- تكون جميع اعمال الحفر من نوع اليدوي.
- 12- يقوم المقاول باكمال كافة الاعمال الكهربائية الخاصة بالمنظومة والكاميرات و اضافة اي ملحقات او جوينات لإكمال العمل وحسب التوجيهات.
- 13- على المقاول تجهيز ونصب منظومة تأريض متكاملة لا تزيد مقاومتها عن (5 اوم) لغرض تأريض منظومة الكاميرات بالكامل وحسب التوجيهات.
- 14- يقوم المقاول بتجهيز وتنفيذ و اكمال كافة اعمال الكيبل الضوئي ولحام الكيبل الضوئي بصورة كاملة في جميع النقاط مع ائصال 2X (Fiber Optic Pair) لكل عمود وكذلك يتم ائصال نهاية الكيبل الضوئي الى داخل غرفة المراقبة.
- 15- يقوم المقاول بتجهيز وتنفيذ و اكمال كافة الاعمال المدنية الخاصة بالمشروع وحسب التوجيهات.
- 16- يقوم المقاول بترقيم جميع شعيرات القابلو الضوئي ونهايات قابلات الكهرباء وجميع الأجهزة والفقرات الأخرى وحسب التوجيهات.
- 17- على المقاول تقديم كافة المخططات الخاصة بالمشروع (المدنية والكهربائية والكيبل الضوئي والربط الخاص بمنظومة الكاميرات) الى شركة مصافي الجنوب وجدول خاص ب (كلمة السر واسم المستخدم) لجميع الاجهزة.
- 18- على المقاول اجراء الكشف الموقعي قبل التقديم على الطلبية.
- 19- يجب على المقاول ان يكون حاصل على ترخيص نافذ من قبل هيئة الاعلام والاتصالات والخاص بتجهيز ونصب الفقرات اعلاه ضمن جدول الكميات مع تزويدنا بنسخه عن الترخيص.
- 20- في حال ظهور مؤشر أمني على الشركة المرخصة سيتم فسخ العقد بدون إشعار مسبق والتي بدورها تتحمل كافة التبعات القانونية.
- 21- يجب ان تكون الاجهزة حاصلة على شهادات النوعية والامنية من هيئة الاعلام والاتصالات والاجهزة الامنية ذات العلاقة وحسب توجيهات هيئة الاعلام والاتصالات.
- 22- يتم ضمان جميع الاجهزة والمنظومة بالكامل لمدة سنة تبدأ من تاريخ اكمال العمل واستلام المنظومة.

